

Приложение № 1
к Договору № ____ от ____ . ____ .2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя
Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств
по доверенности от 19.12.2023 № 68

 /С.А. Курдин/

« ____ » ____ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по приспособлению для современного использования
Таврического дворца в части проведения противопожарных мероприятий
(этап 1 – помещения подвального этажа)

№ п/п	Наименование пунктов задания	Содержание
1.	Здание - наименование и местоположение	Таврический дворец входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001г. Деятельность на данной территории регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ. На все работы, затрагивающие исторический облик здания, требуется получение разрешения органа охраны объекта культурного наследия (КГИОП). Таврический Дворец построен по проекту архитектора И. Е. Старова в 1783 – 1789 гг. и представляет собой двух - трёхэтажное здание с чердаком и частично с подвалом. Назначение здания – общественное, с 1992 года в Таврическом дворце располагается штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.
2.	Объект и его техническая характеристика	Подвальный и первый этажи Таврического дворца. Здание – кирпичное 3-хэтажное, с подвальным этажом, чердаком; состоит из центральной трехэтажной части и двух боковых трехэтажных корпусов (западный и восточный), соединенных с центральной частью одноэтажными галереями. Несущие стены – кирпичные. Напольное покрытие – штучный паркет. Помещения здания оборудованы средствами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3.	Виды работ	1. Замена 4-х существующих лючков первого этажа Таврического дворца на противопожарные с требуемым пределом огнестойкости. 2. Устройство противопожарного дверного заполнения с требуемым пределом огнестойкости с деревянными профилированными филёнками и отделкой негорючим лакокрасочным материалом.
4.	Заказчик	Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств
5.	Исполнитель	Определяется по результатам запроса котировок

№ п/п	Наименование пунктов задания	Содержание
6.	Источник финансирования	Федеральный бюджет
7.	Срок выполнения работ	Начало выполнения работ – с даты заключения договора. Общий срок выполнения работ - не более 305 календарных дней.
8.	Исходные данные для выполнения работ	В качестве исходных данных для выполнения работ используются: <ul style="list-style-type: none"> – техническое задание Заказчика; – проектная документация (шифр ПД-313-Д-2022) на проведение работ по приспособлению для современного использования Таврического дворца в части проведения противопожарных мероприятий (этап 1 – помещения подвального этажа), разработанная ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ», согласованная КГИОП (письмо КГИОП исх. № 01-24-774/23-0-1 от 27.04.2023 г.); – раздел проектной документации (шифр ПД-313-Д-2022-МПБ), получивший оценку Управления по центральному району ГУ министерства РФ по делам ГО и ЧС по г. Санкт-Петербургу (письмо № ИВ-130-43-2035 от 29.12.2022); – рабочая документация (шифр РД-313-Д-2022); – сметная документация, получившая положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Премиум Эксперт» № 33-2-1-2-289-2023 от 22.08.2023 г; – нормативно-технические и нормативно правовые документы, определяющие порядок выполнения ремонта и реставрации объекта культурного наследия.
9.	Условия выполнения работ	<p>Проведение работ осуществляется на территории действующего межгосударственного органа Содружества Независимых Государств. Территория является режимным объектом и находится под охраной Федеральной Службы Охраны по г. Санкт-Петербург. Производство ремонтных и реставрационных работ должно быть увязано с плановой деятельностью Заказчика.</p> <p>Работу выполнить в соответствии с рабочей документацией и требованиями действующих нормативных документов.</p> <p>Для строительных отходов предусмотреть установку мусорных контейнеров. Контейнеры регулярно вывозить с территории строительной площадки автотранспортом Подрядчика.</p> <p>На период проведения ремонтных работ обеспечение электроэнергией и водой производится от существующих сетей (Заказчик предоставляет точки подключения по запросу Подрядчика). Подрядчик устанавливает узлы учёта электроэнергии и воды.</p> <p>Заказчик не выделяет помещения для складских и производственно - бытовых нужд Подрядчика. При необходимости Подрядчик организует строительную площадку с размещением бытовых помещений, противопожарных средств, подъездов и площадок складирования стройматериалов своими силами и за свой счёт в местах, согласованных Заказчиком.</p> <p>Производство работ осуществляется под надзором контролирующей организации (КГИОП) и авторов проекта. В состав группы авторского надзора входит технолог.</p>

№ п/п	Наименование пунктов задания	Содержание
10.	Этапы выполнения работ	<p><u>Предварительный период</u> - до 10 календарных дней</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и утверждение плана производства работ по видам. 2. Разработка и утверждение проекта производства работ (ППР). <p><u>Этап I Подготовительный период</u> – до 47 календарных дней</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Получение Разрешения КГИОП на производство работ. 2. Закупка и завоз материалов и инструмента. <p><u>Этап II Основной период Фактическое выполнение работ</u> – до 60 календарных дней</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена 4-х существующих лючков первого этажа Таврического дворца на противопожарные с требуемым пределом огнестойкости. 2. Устройство противопожарного дверного заполнения с требуемым пределом огнестойкости с деревянными профилированными филёнками и отделкой негорючим лакокрасочным материалом. <p><u>Этап III Заключительный период</u> – до 5 календарных дней</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оформление Акта фактического завершения производства работ, передача объекта в эксплуатацию. 2. Передача исполнительной документации (2 экз.). <p><u>Приёмка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия</u> – до 183 календарных дней</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка и передача на утверждение в КГИОП отчётной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия. 2. Утверждение КГИОП отчётной документации. 3. Регистрация в КГИОП Акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.
11.	Требования к режиму безопасности	В связи с особым режимом охраны объекта, в случае работы на объекте иностранных граждан, в их отношении должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения (Санкт-Петербург или Ленинградская область), разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т. п.).
12.	Особые условия	Подрядчик после изучения данного технического задания и рабочей документации, как специализированная организация, имеющая специалистов в области выполнения поручаемых работ, гарантирует Заказчику: что им (Подрядчиком) учтены все особенности выполнения работ и учтён полный комплекс затрат для получения конечного результата.

№ п/п	Наименование работ	Календарные дни (максимум) от даты заключения договора		
Предварительный период – до 10 календарных дней				
1	Передача Заказчику на утверждение плана производства работ по видам.	2		
2	Передача Подрядчику проектной документации "В производство работ".	2		
3	Передача Заказчику списков на оформление временных пропусков и приказов о назначении ответственных за взаимодействие и оперативное руководство работами.	2		
4	Оформление ФСО РФ временных пропусков.		7	
5	Вводный инструктаж (порядок допуска на объект и производства работ).			1
6	Разработка и утверждение проекта производства работ (ППР).		10	
7	Заключение договора на авторский надзор и утверждение приказа на технический надзор.		10	
Этап I Подготовительный период – до 47 календарных дней				
8	Передача в КГИОП заявления на получение Разрешения на производство работ		2	
9	– Передача объекта из эксплуатации "В производство работ" – Закупка материалов – Завоз инструментов			47

10	Получение Разрешения КГИОП на производство работ	45	
Этап II Основной период Фактическое выполнение работ – до 60 календарных дней			
11	1. Замена 4-х существующих лючков первого этажа Таврического дворца на противопожарные с требуемым пределом огнестойкости. 2. Устройство противопожарного дверного заполнения с требуемым пределом огнестойкости с деревянными профилированными филёнками и отделкой негорючим лако-красочным материалом.	60	
Этап III Заключительный период – до 5 календарных дней			
12	Оформление Акта фактического завершения производства работ, передача объекта в эксплуатацию	2	
13	Передача исполнительной документации	5	
Приёмка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия – до 183 календарных дней			
15	Оформление исполнительной сметы и заключение дополнительного соглашения на её утверждение		30
16	Авторский надзор - подготовка и передача на утверждение в КГИОП отчётной документации		128
17	Утверждение КГИОП отчётной документации		45
18	Приёмка работ по сохранению объекта культурного наследия		10

Общий срок выполнения работ – не более 305 календарных дней

СОГЛАСОВАНО

_____/_____/

«__» _____ 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель руководителя
Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств
по доверенности № 68 от 19.12.2023

_____/С.А. Курдин/

«__» _____ 2024 г.

СВОДКА СМЕТ

на проведение работ по приспособлению для современного использования Таврического дворца
в части проведения противопожарных мероприятий (1 этап – помещения подвального этажа).

№ п/п	Наименование смет	Стоимость, руб.
1	Локальная смета №1 на реставрационные работы	533 871,45
2	Локальная смета №2 на сопутствующие работы	310 553,28
ВСЕГО по сметам (НДС не облагается на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ)		844 424,73

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Проведение работ по приспособлению для современного использования Таврического дворца в части проведения противопожарных мероприятий

Объект – Таврический дворец по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Проведение работ по приспособлению для современного использования в части проведения противопожарных мероприятий (Подвальный этаж, реставрационные работы)
Основание: ТСНБ Госэталон 1.1; Госэталон 2012 (ДИЗ №9); ПД-313-Д-2022-АР; дефектная ведомость
Сметная стоимость - 533,871 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость - 428,86 чел-ч
Сметная заработная плата - 204,591 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин				
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. го				
												Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
№1 Паркетные полы															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	ТЕРpp15-01-007-01	Изготовление паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита с рисунком: крупным прямоугольным, геометрическим (1/3,4)	3,4	1 176,74	0	4 000,92	3 559,43	0	82,7	281,18					
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.1		1 м2 пола	1 046,89	0			0	0	0					
ИТОГО:								4 000,92	3 559,43	0	281,18				

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
 Кзпл=0,15; Кзгг=0,15

ИТОГО:

Зарплата	533,91	533,91	0	0
Машины и механизмы			0	42,18
Материалы			0	323,36
Итого по неучтенным материалам	4 534,83	4 093,34	0	0
Итого			0	0
Накладные расходы			0,95	157 744
Сметная прибыль			0,53	145 852
Итого				81 370
				384 966

Наименование и значение множителей					Значение	Прямые
Зарплата					4093,34*37,507	153 529
Машины и механизмы					0*13,52	0
Материалы					441,49*9,547	4 215
Итого по неучтенным материалам						0
Итого						
Накладные расходы					(4093,34+0)*37,507*0,95	157 744
Сметная прибыль					(4093,34+0)*37,507*0,53	145 852
Итого						81 370
						384 966

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. машин	Все го	
№2 Деревянные конструкции. Мягкие породы. Работы в мастерской.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	ТЕРр05-01-016-03 (0)	Изготовление сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей: средней сложности профиля (2/0,65)	0,65	220,22	0,02	143,14	80,21	0,01	9,1	5,92			
		10 пог.м профилированных деталей		123,4	0			0	0	0			
ИТОГО:						143,14	80,21	0,01		5,92			
								0		0			

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины
ед. изм.		Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Все го	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРрр05-01-016-09 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.1	Установка профилированных деталей: в каменных стенах (2/0,65) ЗП=65,71*1,15*1,1; ЭММ=0*1,15*1,1; ЗПм=0*1,15*1,1; ТЗТ=5,92*1,15*1,1; ТЗТм=0*1,15*1,1	0,65 10 пог.м профилированных деталей	84,63 83,13	0 0	55,01	54,03	0 0	7,49 0	4,87 0

ИТОГО:	55,01	54,03	0	4,87
--------	-------	-------	---	------

K_{3Π}=0,15; K_{TΓ}=0,15

0

0

Итого:	63,11	62,13	0	5,6	0
			0	0	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			62,13*37,507	2 330
Машины и механизмы			0*13,52	0
Материалы			0,98*7,081	7
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				2 337
Накладные расходы			(62,13+0)*37,507*0,77	1 794
Сметная прибыль			(62,13+0)*37,507*0,53	1 235
Итого				5 366

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	На един.	Все го	
№4 Малярные работы. Работы в мастерской.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	ТЕРр10-01-008-06	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки (прим. отделка негорючими огнезащитными составами) (2/0,07)	0,07	522,37	0,27	36,57	17,29	0,02	18,22	1,28			
	(0)		10 м2	247,06	0				0	0	0	0	
ИТОГО:													

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			17,29*37,507	648
Машины и механизмы			0,02*13,52	0
Материалы			19,25*8,924	172
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				820

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого

(17,29+0)*37,507*0,71
(17,29+0)*37,507*0,46

0,71 460
0,46 298
1 578

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего		Экспл. машин		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Все го	
														Основной зарплаты
№5 Малярные работы. Работы на объекте.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5	ТЕРр10-01-012-01	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны (2/0,63) ЗП=145,59*1,15*1,1; ЭММ=0,27*1,15*1,1; ЗПм=0*1,15*1,1; ТЗТ=11,5*1,15*1,1; ТЗТм=0*1,15*1,1	0,63	319,75	0,34	201,44	116,03	0,21	14,55	9,17				
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.1		10 м2	184,17	0			0	0	0				
5.1	101-0347	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 светло-бежевая	0,002205 т	81 032,28		178,68								
ИТОГО:														
				201,44		116,03	0,21	9,17						
Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих				17,4		17,4	0	0						
Кзпл=0,15; Кзгт=0,15				218,84		133,43	0,21	10,55						
ИТОГО:				0		0	0	0						
				0,21		0	0	0						
Наименование и значение множителей			Значение				Прямые							

Зарплата	133,43*37,507	37,507	5 005
Машины и механизмы	0,21*13,52	13,52	3
Материалы	85,2*8,924	8,924	760
Итого по неучтенным материалам			179
Итого			5 947
Накладные расходы	(133,43+0)*37,507*0,71	0,71	3 553
Сметная прибыль	(133,43+0)*37,507*0,46	0,46	2 302
Итого			11 802

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Все го
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	ТЕРр08-01-010-05	Восстановление штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолнейных (2/6,26)	6,26	110,47	2,81	691,54	488,34	17,59	6,63	41,5	
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.5 п.1	ЗП=61,67*1,15*1,1; ЭММ=2,22*1,15*1,1; ЗПм=0*1,15*1,1; ТЗТ=5,24*1,15*1,1; ТЗТм=0*1,15*1,1	1 м2 восстановлен и поверхност и	78,01	0			0	0	0	
ИТОГО:				691,54	488,34	17,59	41,5				

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих

Кзпл=0,15; Кзтз=0,15

ИТОГО:

764,79	561,59	17,59	0	0	0
0	0	0	0	0	0
47,73	0	0	0	0	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		561,59*37,507	37,507	21 064
Материалы		17,59*13,52	13,52	238
Итого по неучтенным материалам		185,61*11,822	11,822	2 194
Итого				0
Накладные расходы		(561,59+0)*37,507*0,71	0,71	23 496
Сметная прибыль		(561,59+0)*37,507*0,46	0,46	14 955
Итого				9 689
				48 140

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. машин	Все го	
№7 Оконные и дверные приборы. Работы в мастерской.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7	ТЕРр22-01-001-11	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментованных деталей средней сложности: с розеткам (2/1)	1	641,84	0	641,84	485,91	0	33,1	33,1				
	(0)		1 комплект (2 ручки и 2 розетки)	485,91	0			0	0	0	0			
8	ТЕРр22-01-009-03	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек с фалевым замком (2/1)	1	20,86	0	20,86	20,86	0	1,32	1,32				
	(0)		1 прибор	20,86	0				0	0	0	0	0	0
ИТОГО:				662,7	0	506,77	34,42	0	0	0				

Наименование и значение множителей			
Наименование	Значение	Прямые	
Зарплата	506,77*37,507	37,507	19 007
Машины и механизмы	0*13,52	13,52	0
Материалы	155,93*13,433	13,433	2 095
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			21 102
Накладные расходы	(506,77+0)*37,507*0,95	0,95	18 057
Сметная прибыль	(506,77+0)*37,507*0,53	0,53	10 074
Итого			49 233

Наименование и значение множителей			
Наименование	Значение	Прямые	
Итого			508 449
стоимость материалов (справочно)	10068	1	10 068

Наименование и значение множителей			
Наименование	Значение	Прямые	
Непредвиденные расходы (сопутствующие работы) - 5%	508 449*5%	5%	25 422,45
Итого			533 871,45
Компенсация НДС от стоимости материалов и оборудования 20% (справочно)	10068*20%	20%	2 013,60

На основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, справки Управления государственной инспекции по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 3-2710 от 04.12.1996 о статусе здания Таврического дворца работы, выполняемые в рамках Договора в отношении объекта культурного наследия, НДС не облагаются. К остальным работам, а также к применяемым при работах строительным материалам и оборудованию, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, а также приказом МИД России и Минфина России от 24.03.2014 № 3913/19н и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств об условиях ее пребывания на территории Российской Федерации от 28 августа 1997 года, применяется ставка НДС 0 (ноль) процентов.

ФОРМА № 4

Приложение № 4

к Договору № _____ от _____.2024 г.

Наименование стройки - Проведение работ по приспособлению для современного использования Таврического дворца в части проведения противопожарных мероприятий

Объект - Таврический дворец по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Проведение работ по приспособлению для современного использования в части проведения противопожарных мероприятий (Полвальный этаж, сопутствующие работы)

Основание: ТСНБ Госэталон 1.1; Госэталон 2012 (ДИЗ №9); ПД-313-Д-2022-АР; дефектная ведомость

Сметная стоимость - 310,553 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость - 21,60 чел-ч

Сметная заработная плата - 9,416 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Все го	
												В т.ч. зарплаты
№1 Сопутствующие работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР10-01-039-05 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1/0,03) Изп=37,507; Измм=14,925; Имам=13,698; НР=0,97 (1,08*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=1258,07*1,15*1,2*0,8; ЭММ=1131,43*1,15*1,2*0,8; ЗПм=153,1*1,15*1,2*0,8; Маг=2033,85*0; ТЗТ=121,67*1,15*1,2*0,8; ТЗТм=9,69*1,15*1,2*0,8	0,03	2 638,01	1 249,1	4 646,42	1 562,82	559,28	134,32	4,03		
			100 м2 проемов	1 388,91	169,02		190,18	10,7	0,32			
2	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1/0,03)	0,03	5 982,12	1 951,71	7 619,17	2 246,55	873,88	193,09	5,79		

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изп=37,507; Измм=14,925; Имат=13,698; НР=0,97 (1,08*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=1258,07*1,15*1,2*1,15; ЭММ=1131,43*1,15*1,2*1,25; ЗПм=153,1*1,15*1,2*1,25; ТЗТ=121,67*1,15*1,2*1,15; ТЗТм=9,69*1,15*1,2*1,25	100 м2 проемов	1 996,56	264,1		297,17	16,71	0,5
3	301-8725	Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер: 400x200 мм (Лючки подвального этажа (по проекту))	4	1 993,25		7 973			
4	ТЕР09-04-013-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (2/3,33) Изп=37,507; Измм=10,799; Имат=6,692; НР=0,84 (0,93*0,9); СП=0,53 (0,62*0,85); ЗП=25,83*1,15*1,2*1,15; ЭММ=10*1,15*1,2*1,25; ЗПм=0*1,15*1,2*1,25; ТЗТ=2,07*1,15*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,2*1,25	шт. 3,33 1 м2 проема	148,16 40,99	17,25 0	14 757,53	5 119,58 620,31 0	3,29 0	10,9 6 0
5	КАЦ п. 1	Противопожарные двери с декоративными деревянными накладками по проекту (2/3,33) Цед=97000/1,2	3,33 м2	80 833,33		269 174,99			
6	ТССЦпр03-21-01-035	Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (3/0,22)	0,22 т	393,3	0	86,53		0	
7	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (3/0,22)	0,22 т	937,09 0	0 0	206,16	0 0	0	

ИТОГО:

27 023,12	8 928,95	2 053,47	20,78
		487,35	0,82

Наименование и значение множителей			
Зарплата			Прямые
Машины и механизмы	8928,95	1	8 929
Материалы	2053,47	1	2 053
Итого по неучтенным материалам	2839,58	1	2 840
Итого по погрузке			277 148
Итого по перевозке			206
Итого			87
Итого накладных расходов			291 263
Итого сметной прибыли			8 468
Итого			4 733
			304 464

Наименование и значение множителей			
Итого			Прямые
стоимость материалов (справочно)	280075	1	304 464
Непредвиденные расходы (сопутствующие работы) - 2%			280 075
Итого	304 464*2%	2%	Прямые
			6 089,28
Компенсация НДС от стоимости материалов и оборудования 20% (справочно)	280075*20%	20%	310 553,28
			56 015

На основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, справки Управления государственной инспекции по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 3-2710 от 04.12.1996 о статусе здания Таврического дворца работы, выполняемые в рамках Договора в отношении объекта культурного наследия, НДС не облагаются. К остальным работам, а также к применяемым при работах строительным материалам и оборудованию, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, а также приказом МИД России и Минфина России от 24.03.2014 № 3913/19н и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств об условиях ее пребывания на территории Российской Федерации от 28 августа 1997 года, применяется ставка НДС 0 (ноль) процентов.