


**Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств**

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный секретарь –
руководитель Секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников
Содружества Независимых Государств**

 /Д.А. Кобицкий/

«07» 03 2023 года

ТОМ 3


**КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
РЕМОНТУ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ
КРОВЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ (В ОСЯХ 10-19/Ж-У) И ВОСТОЧНОЙ (В ОСЯХ 2-4/К-Л)
ЧАСТЯХ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ДВОРЕЦ ТАВРИЧЕСКИЙ».
(ЭТАП №3. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ И ОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
КРЫШИ В ОСЯХ 2-4/К-Л2. ЭТАП №4. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ)**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, СВОДКА СМЕТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

«СОГЛАСОВАНО»
от Подрядчика

_____/_____/_____
«__» _____ 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель руководителя
Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств
по доверенности № 3 от 09.01.2023

/С.А. Курдин/
«__» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование пунктов задания	Содержание
1.	Здание - наименование и местоположение	<p>Таврический дворец входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001г. Деятельность на данной территории регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ. На все работы, затрагивающие исторический облик здания, требуется получение разрешения органа охраны объекта культурного наследия (КГИОП).</p> <p>Таврический Дворец построен по проекту архитектора И. Е. Старова в 1783 – 1789 гг. и представляет собой двух - трёх этажное здание с чердаком и частично с подвалом. Назначение здания – общественное, с 1992 года в Таврическом дворце располагается штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.</p>
2.	Объект и его техническая характеристика	<p>Объект – кровля Таврического дворца:</p> <p>1. Этап № 3 в соответствии с рабочей документацией - в восточной части в осях 2-4/К-Л\2 (437 м²).</p> <p>2. Этап № 4 в соответствии с рабочей документацией - в центральной части в осях 10-19/Ж-М\2 (105 м²).</p> <p>Кровля Таврического дворца металлическая (оцинкованная сталь по деревянной обрешётке и металлоконструкциям), чердак холодный. Общая площадь кровли – 13 973,4 м². Общая площадь ремонтируемой кровли – 542 м².</p> <p>Конфигурация кровельного покрытия на различных участках - разная: двускатная, вальмовая с различными углами наклона и направления скатов.</p> <p>Несущими конструкциями крыши является стальная и деревянная обрешётка, выполненная по деревянным стропилам и металлическим фермам.</p> <p>Несущими конструкциями крыши в зоне примыкания к центральному барабану, является система ендов и стропильных ног.</p> <p>Кровля выполнена из оцинкованного листового металла, окрашена. Из основных повреждений кровли выделяются следующие:</p>

№ п/п	Наименование пунктов задания	Содержание
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Участки ослабления фальцев. 2. Многочисленные деформации стоячих фальцев (сгибы). 3. Отсутствие защитной обработки обрешётки. 4. Повреждения поверхности металлического окрытия – вмятины, каверны, зоны потёртостей. 5. На многочисленных участках кровли выполнена проклейка фальцев поверх металла герметиком, гудроном. 6. Примыкания кровли к стенам и дымовым трубам выполнены с нарушениями архитектурного облика, надежное завывдривание отсутствует. 7. Слуховые окна в некоторых местах деформированы, решетки слуховых окон – деревянные, подвержены гниению.
3.	Виды работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена деревянной обрешётки и окрытия из металла. 2. Ремонт конькового продуха центральной части крыши. 3. Ремонт завывдривания примыканий к трубам и стенам. 4. Ремонт гидроизоляции фальцев.
4.	Заказчик	Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств
5.	Исполнитель	Определяется по результатам открытого конкурса.
6.	Источник финансирования	Федеральный бюджет
7.	Срок выполнения работ	Начало выполнения работ – с даты заключения договора. Общий срок выполнения работ - не более 381 календарного дня.
8.	Исходные данные для выполнения работ	<p>В качестве исходных данных для выполнения работ используются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техническое задание Заказчика; – рабочая документация (шифр РД-158-д-2022) на ремонт в целях поддержания в эксплуатационном состоянии кровли в центральной (в осях 10-19/Ж-У) и восточной (в осях 2-4/К-Л2) частях объекта культурного наследия «Дворец Таврический», разработанная ООО «Архитектурная мастерская «Эйдос»»; – в качестве кровельного окрытия применять горячеоцинкованную сталь с полимерным покрытием с массой цинкового покрытия не менее 275г/м²; – цвет полимерного покрытия - RaColor (RR)594 (RAL 6010, 6011); – сметная документация, получившая положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Экспертиза и Консультирование» №78-2-1-2-4197-22 от 14.09.2022 г; – нормативно-технические и нормативно правовые документы, определяющие порядок выполнения ремонта и реставрации объекта культурного наследия.
9.	Условия выполнения работ	<p>Проведение работ осуществляется на территории действующего межгосударственного органа Содружества Независимых Государств. Территория является режимным объектом и находится под охраной Федеральной Службы Охраны по г. Санкт-Петербург. Производство ремонтных и реставрационных работ должно быть увязано с плановой деятельностью Заказчика.</p> <p>Работу выполнить в соответствии с рабочей документацией и требованиями действующих нормативных документов.</p> <p>Для строительных отходов предусмотреть установку мусорных контейнеров. Контейнеры регулярно вывозить с территории строительной площадки автотранспортом Подрядчика.</p>

№ п/п	Наименование пунктов задания	Содержание
		<p>На период проведения ремонтных работ обеспечение электроэнергией и водой производится от существующих сетей (Заказчик предоставляет точки подключения по запросу Подрядчика). Подрядчик устанавливает узлы учёта электроэнергии и воды.</p> <p>Заказчик не выделяет помещения для складских и производственно - бытовых нужд Подрядчика. При необходимости Подрядчик организует строительную площадку с размещением бытовых помещений, противопожарных средств, подъездов и площадок складирования стройматериалов своими силами и за свой счёт в местах, согласованных Заказчиком.</p> <p>Производство работ осуществляется под надзором контролирующей организации (КГИОП) и авторов проекта. В состав группы авторского надзора входит технолог.</p>
10.	Этапы выполнения работ	<p><u>Предварительный период - до 58 календарных дней</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и утверждение плана производства работ по видам. 2. Разработка и утверждение проекта производства работ (ППР). 3. Получение Разрешения КГИОП на производство работ. <p><u>Фактическое выполнение работ - до 140 календарных дней</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена деревянной обрешётки и окрытия из металла. Восточное крыло. Крыша в осях 2-4/К-Л2: <ul style="list-style-type: none"> – Организация строительной площадки – Установка фасадных инвентарных лесов для подъема на крышу – Демонтаж кровельного покрытия и существующей деревянной обрешетки – Установка временной кровли – Устройство деревянной обрешетки. Обработка огнебиозащитным составом – Устройство кровельного окрытия. – Демонтаж лесов, разборка ограждения, демонтаж строительной площадки, восстановление благоустройства. 2. Ремонт конькового продуха. Ремонт завывдривания примыканий к трубам и стенам. Ремонт гидроизоляции фальцев: <ul style="list-style-type: none"> – Организация строительной площадки – Установка фасадных инвентарных лесов для подъема на крышу – Демонтаж существующего металлического окрытия конькового продуха – Обработка деревянных элементов конькового продуха огнебиозащитным составом – Устройство кровельного окрытия конькового продуха – Расчистка от старого герметика завывдривания примыканий к трубам, стенам, фальцев – Устройство герметика завывдривания примыканий к трубам, стенам, фальцев. <p><u>Заключительный период - до 183 календарных дней</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж лесов, разборка ограждения, демонтаж строительной площадки, восстановление благоустройства. 2. Передача исполнительной документации. 3. Передача объекта в эксплуатацию. 4. Подготовка и передача на утверждение в КГИОП лицом, осуществлявшим авторский надзор за их проведением, отчётной документации на выполнение работ по сохранению объекта

№ п/п	Наименование пунктов задания	Содержание
		<p>культурного наследия.</p> <p>5. Утверждение КГИОП отчётной документации.</p> <p>6. Регистрация в КГИОП Акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.</p>
11.	Требования к режиму безопасности	В связи с особым режимом охраны объекта, в случае работы на объекте иностранных граждан, в их отношении должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения (Санкт-Петербург или Ленинградская область), разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т. п.).
12.	Особые условия	Подрядчик после изучения данного технического задания и рабочей документации, как специализированная организация, имеющая специалистов в области выполнения поручаемых работ, гарантирует Заказчику: что им (Подрядчиком) учтены все особенности выполнения работ и учтён полный комплекс затрат для получения конечного результата.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на выполнение работ по ремонту в целях поддержания в эксплуатационном состоянии кровли в центральной (в осях 10-19/Ж-М\2) и восточной (в осях 2-4/К-Л) частях объекта культурного наследия «Дворец Таврический»

№ п/п	Наименование работ	Календарные дни (максимум) от даты заключения договора	
Предварительный период – до 58 календарных дней			
1	Передача на утверждение плана производства работ по видам	3 дня	
2	Передача проектной документации "В производство работ"	3 дня	
3	Передача списков на оформление временных пропусков и приказов об ответственных за взаимодействие и оперативное руководство работами	4 дня	
4	Выдача временных пропусков	10 дней	
5	Вводный инструктаж (порядок допуска на объект и производства работ)		5 дней
6	Разработка и утверждение проекта производства работ (ППР)	15 дней	
7	Заключение договора на авторский надзор и утверждение приказа на технический надзор	10 дней	
8	Передача в КГИОП заявления на получение Разрешения на производство работ		3 дня
9	Получение Разрешения КГИОП на производство работ		45 дней
Фактическое выполнение работ – до 140 календарных дней			
Этап I			
10	Подготовительный период		
	– Передача объекта из эксплуатации "В производство работ"	7 дней	
	– Организация строительной площадки и согласование её размещения с ФСО и МЧС, завоз материалов и инструментов, подключение к инженерным сетям		
Этап II			
11	Основной период		119 дней

	дривания примыканий к трубам и стенам. Ремонт гидроизоляции фальцев. Замена деревянной обрешётки и покрытия из металла. Восточное крыло в осях 2-4/К-Л\2, центральная часть в осях 10-19/Ж-М\2.		
12	Этап III Заключительный период Демонтаж строительной площадки, восстановление благоустройства территории после демонтажа строительной площадки.	7 дней	
13	Оформление Акта фактического завершения производства работ, передача объекта в эксплуатацию	7 дней	
14	Передача исполнительной документации	14 дней	
Приёмка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия – до 183 календарных дней			
15	Оформление исполнительной сметы и заключение дополнительного соглашения на её утверждение		30 дней
16	Авторский надзор: подготовка и передача на утверждение в КГИОП отчётной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия		128 дней
17	Утверждение КГИОП отчётной документации		45 дней
18	Приёмка работ по сохранению объекта		10 дней

Общий срок выполнения работ - не более 381 календарного дня.

Приложение № 2

к договору от __.__.2023 №__

«СОГЛАСОВАНО»


Подрядчик

_____/ /

«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель руководителя
Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств
по доверенности №3 от 09.01.2023


_____/С.А. Курдин/
« 07 » 03 2023 г.

СВОДКА СМЕТ

на выполнение ремонта в целях поддержания в эксплуатационном состоянии кровли
в центральной (в осях 10-19 / Ж-У) и восточной (в осях 2-4 / К-Л\2) частях
Таврического дворца по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.47

№ п/п	Наименование смет	Стоимость, руб.
1	Локальная смета №3 на 3 Этап. Замена деревянной обрешетки и окрытия из металла крыши в осях 2-4/КЛ\2. Восточное крыло.	3 622 871,70
2	Локальная смета №4 на 4 Этап. Центральная часть кровли.	723 373,80
ВСЕГО по сметам (НДС не облагается на основании пп.15 п.2 ст. 149 НК РФ)		4 346 245,50

Приложение № 3
к договору от ____ 2023 № ____

«СОГЛАСОВАНО»
от Подрядчика

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель руководителя
Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств
по доверенности № 3 от 09.01.2023

/С.А. Курдин/
« 07 » 03 2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03

Наименование работ и затрат: 3 Этап. Замена деревянной обрешетки и покрытия из металла крыши в осях 2-4/КЛ/2. Восточное крыло.
Основание: Дефектная ведомость. Шифр: РД-158-д-2022-ДВ. (Раздел АР, Листы 03, 06, 08)

Сметная стоимость: 3622,872 тыс.руб
Нормативная трудоемкость: 2449,33 чел-ч
Сметная заработная плата: 821,267 тыс.руб

Составлен(а) в уровне цен на: Август 2022 г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2022 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 08.2022 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	

					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Подготовительные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР08-07-001-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ V=6*11/100; Излп=31,063; Измм=17,889; Имат=14,696; НР=0,99 (1,1*0,9); СП=0,59 (0,69*0,85); ЗП=459,36*1,15*1,15; ЭММ=6,29*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Конструкции из кирпича и блоков	0,66 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	989,74 607,5 0	9,04 0	35 860	12 455	107	57,53	37,97		
2	ТЕР69-5-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов V=6*2/100; Излп=31,063; Измм=8,417; Имат=11,967; НР=0,92; СП=0,44; ЗП=227,97*1,15; ЭММ=3124,83*1,15; ЗПм=140,44*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=8,32*1,15; Прочие ремонтно-строительные работы	0,12 100 отверстий	4 028,12 262,17	3 593,55 161,51	7 002	977	3 630 602	23,92 9,57	2,87 1,15		
3	ТЕР46-05-001-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм V=485,76/100; Излп=31,063; Измм=15,148; Имат=10,104; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=858,27*1,25*1,15; ЭММ=113,77*1,25*1,15; ЗПм=6,95*1,25*1,15; ТЗТ=85,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,44*1,25*1,15; Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	4,8576 100 м2	4 640,14 1 233,77	163,54 9,99	661 392	186 166	12 034 1 507	122,52 0,63	595,15 3,06		
3.1	101-0192	Гвозди толевые круглые: 2,0x25 мм	-0,014573 т	131 615,6		-1 918						
3.2	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой	-1 117,248	38,1		-42 567						

		гидроизоляционный марки ТГ-350	м2						
3.3	113-9462-013П	Пленка полиэтиленовая гидроизоляционная, армированная "Ютафол Н110 стандарт", размер рулона 1,5х50 м	1 117,248 м2	65,29	72 945				
4	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"	4,8576	4 440,69	322 780	115 924	9 269	68,47	332,6
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	V=485,76/100; Изп=31,063; Измм=11,439; Имат=2,481; НР=0,87 (0,97*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=464,73*1,15*1,25*1,15; ЭММ=92,83*1,25*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,25*1,15; ТЗТ=41,42*1,15*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25*1,15; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности и	768,26			0	0	0
ИТОГО:					1 027 034	315 522	25 040		968,59
							2 109		4,21

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	31522	1	315 522
Машины и механизмы	25040	1	25 040
Материалы	205279	1	205 279
Итого по неучтенным материалам			28 460
Итого			574 301
Итого накладных расходов			307 940
Итого сметной прибыли			173 254
Итого			1 055 495

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	обслуживающ. машины
			ед. изм.						

					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№2 Кровельные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	ТЕРр58-18-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм V=196,46/100; Изп=31,063; Измм=17,761; Имат=7,094; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=632,32*1,25*1,15; ЭММ=25,7*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=65,12*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	1,9646 100 м2 сменяемой обрешетки	2 426,35 908,96	36,95 0	152 832	55 471	1 289 0	93,61 0	183,91 0		
5.1	509-9900	Строительный мусор	4,145306 т	0		0						
6	ТЕР26-02-014-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" V=196,46/100; Изп=31,063; Измм=11,439; Имат=2,481; НР=0,87 (0,97*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=464,73*1,15*1,25*1,15; ЭММ=92,83*1,25*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,25*1,15; ТЗТ=41,42*1,15*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25*1,15; Теплоизоляционные работы	1,9646 100 м2 обрабатываемой поверхности	4 440,69 768,26	166,81 0	130 545	46 884	3 749 0	68,47 0	134,52 0		
Устройство лаза кровли												
7	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6	173,05	45,17	37 609	11 837	4 803	6,1	36,6		

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Изп=31,063; Измм=17,722; Имат=12,612; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=44,18*1,25*1,15; ЭММ=31,42*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=4,24*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	63,51	0			0	0	0
8	ТЕР26-02-014-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" V=6/100; Изп=31,063; Измм=11,439; Имат=2,481; НР=0,87 (0,97*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=464,73*1,25*1,15*1,15; ЭММ=92,83*1,25*1,15*1,25; ЗПм=0*1,25*1,15*1,25; ТЗТ=41,42*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15*1,25; Теплоизоляционные работы	0,06 100 м2 обрабатываемой поверхности	4 440,69 768,26	166,81 0	3 987	1 432	114	68,48	4,11 0

Металл решетки лаза кровли Восточного крыла

9	ТЕРp58-2-03 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных V=1/100; Изп=31,063; Измм=11,761; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=1343,86*1,25*1,15; ЭММ=5,95*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=138,4*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	1 940,36 1 931,8	8,56 0	1 417	600	1	198,95	1,99 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,046 т	0		0				
10	ТЕР10-04-012-03	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий. ПРИМ.	0,01	5 168,76	21,21	1 297	445	4	124,49	1,24

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1/100; Изл=31,063; Иэмм=17,461; Имат=5,616; НР=0,97 (1,08*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=865,95*1,25*1,15*1,15; ЭММ=11,81*1,25*1,15*1,25; ЗПм=0*1,25*1,15*1,25; ТЗТ=75,3*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15*1,25; Деревянные конструкции	100 шт. проемов	1 431,53	0		0	0	0
10.1	101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	-0,00048 т	98 092,67		-47			
10.2	101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	-0,00147 т	98 092,67		-144			
11	101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм V=9,4/1000; _ Неучтённые материалы строительных работ	0,0094 т	85 205,51		801			
12	ТЕР10-04-013-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен. ПРИМ. V=0,9*0,9*1/100; Изл=31,063; Иэмм=15,502; Имат=13,078; НР=0,97 (1,08*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=1968,41*1,25*1,15*1,15; ЭММ=365,97*1,25*1,15*1,25; ЗПм=23,38*1,25*1,15*1,25; ТЗТ=162,41*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=1,48*1,25*1,15*1,25; Деревянные конструкции	0,0081 100 м2 проемов	4 373,45 3 254,03	657,6 42,01	2 144	819	83	268,48 2,17 0,02
12.1	101-9411-037П	Петли ввертные ПВ-1	1 шт.	52,5		53			
12.2	101-0960	Задвижка накладная	1 шт.	53		53			

Изготовление жалюзи лаза

13	ТЕРм38-01-006-0 8 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. V=22,4/1000; Излп=31,063; Иэмм=11,821; Имат=14,302; НР=0,9; СП=0,45; ЗП=1495*1,15; ЭММ=2590,59*1,15; ЗПм=17,3*1,15; ТЗТ=130*1,15; ТЗТм=1,3*1,15; Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	0,0224	4 990,72	2 979,18	3 712	1 196	789	149,5	3,35
			1 т конструкци й	1 719,25	19,9			14	1,5	0,03
14	101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм V=22,4/1000; _ Неучтённые материалы строительных работ	0,0224	85 205,51		1 909				

Устройство металлического каркаса слухового окна. Лист 08.

15	ТЕР10-04-012-03 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий. ПРИМ. V=1/100; Излп=31,063; Иэмм=17,461; Имат=5,616; НР=0,97 (1,08*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=865,95*1,25*1,15*1,15; ЭММ=11,81*1,25*1,15*1,25; ЗПм=0*1,25*1,15*1,25; ТЗТ=75,3*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15*1,25; Деревянные конструкции	0,01	5 168,76	21,21	1 297	445	4	124,49	1,24
			100 шт. проемов	1 431,53	0			0	0	0
15.1	101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	-0,00048 т	98 092,67		-47				
15.2	101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	-0,00147 т	98 092,67		-144				
16	101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	0,0094	85 205,51		801				

		V=9,4/1000; _ Неучтённые материалы строительных работ	т							
17	ТЕР10-04-013-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен. ПРИМ. V=0,9*0,9*1/100; Изп=31,063; Измм=15,502; Имат=13,078; НР=0,97 (1,08*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=1968,41*1,25*1,15*1,15; ЭММ=365,97*1,25*1,15*1,25; ЗПм=23,38*1,25*1,15*1,25; ТЗТ=162,41*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=1,48*1,25*1,15*1,25; Деревянные конструкции	0,0081 100 м2 проемов	4 373,45 3 254,03	657,6 42,01	2 144	819 11	268,48 2,66	2,17 0,02	
17.1	101-9411-037П	Петли ввертные ПВ-1	1 шт.	52,5		53				
17.2	101-0960	Задвижка накладная	1 шт.	53		53				

Изготовление жалюзи слухового окна

18	ТЕРм38-01-006-0 8 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. V=1*14,6/1000; Изп=31,063; Измм=11,821; Имат=14,302; НР=0,9; СП=0,45; ЗП=1495*1,15; ЭММ=2590,59*1,15; ЗПм=17,3*1,15; ТЗТ=130*1,15; ТЗТм=1,3*1,15; Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	0,0146 1 т конструкции	4 990,72 1 719,25	2 979,18 19,9	2 420	780 9	149,5 1,5	2,18 0,02	
19	101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм V=1*14,6/1000; _ Неучтённые материалы строительных работ	0,0146 т	85 205,51		1 244				
20	ТЕРр58-14-01	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	4,3658	3 397,94	160,18	827 734	320 964	213,42	931,75	

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	V=436,58/100; Изп=31,063; Измм=19,722; Имат=12,448; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=1646,42*1,25*1,15; ЭММ=111,43*1,25*1,15; ЗПм=34,44*1,25*1,15; ТЗТ=148,46*1,25*1,15; ТЗТм=2,18*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 покрытия	2 366,73	49,51			6 714	3,14	13,71
20.1	Конъюктурный анализ	Сталь с полимерным покрытием GreenCoat Rural matt BT, марка стали-280S, цинковое покрытие 275 гр/м2, толщ. листа 0,5 мм, RaColor (RR)594 травяной-зеленый, производство SSAB г.Хамеенлинна Финляндия, (с К=1,6 S=436,58м2*1,6=698,53м2)	698,53 м2	1 615		1 128 126	ТЦ_08.3.05.01_78_7813482716_22.08.2022_01, Конъюктурный анализ, п.1			
21	ТЕРм08-02-472-0 8 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм V=117/100; Изп=31,063; Измм=10,651; Имат=8,805; НР=0,97; СП=231,15*1,15; ЭММ=56,56*1,15; ЗПм=1,74*1,15; ТЗТ=20,1*1,15; ТЗТм=0,11*1,15; Электротехнические установки на других объектах	1,17 100 м	629,46 265,82	65,04 2	27 953	9 661	811	23,12	27,05
22	ТЕРм08-02-405-0 1 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 V=125/100; Изп=31,063; Измм=10,879; Имат=10,395; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=352,36*1,15; ЭММ=86,2*1,15; ЗПм=2,53*1,15; ТЗТ=30,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,15; Электротехнические установки на других объектах	1,25 100 м	589,14 405,21	99,13 2,91	41 637	15 734	1 348	35,24	44,05
23	501-1551	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра ПРИМ. (Кабель нагревательный Elektra VCDR 30, для кровель, резистивный, 4300 Вт, 125 метров)	1	36 963,36		36 963		113	0,18	0,23
		Неучтенные материалы монтажных работ	комплект							

24	ТЕРр67-2-11 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм V=159/100; Изп=31,063; НР=0,91; СП=0,48; ЗП=39,76*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=3,98*1,15; ТЗТм=0*1,15; Электромонтажные работы при ремонте	1,59	45,72	0	5 397	2 258	0	4,58	7,28
		100 м труб		45,72	0			0	0	0
25	ТЕРр67-4-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	Демонтаж: выключателей, розеток V=(26+12)/100; Изп=31,063; НР=0,91; СП=0,48; ЗП=55,71*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Электромонтажные работы при ремонте	0,38	64,07	0	1 808	756	0	6,72	2,55
		100 шт.		64,07	0			0	0	0
26	ТЕРм08-02-409-0 6 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм V=159/100; Изп=31,063; Измм=13,402; Имат=14,8; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=175,72*1,15; ЭММ=23,05*1,15; ЗПм=1,42*1,15; ТЗТ=15,28*1,15; ТЗТм=0,09*1,15; Электротехнические установки на других объектах	1,59	245,96	26,51	25 845	9 981	565	17,57	27,94
		100 м		202,08	1,63			81	0,1	0,16
27	ТЕРм10-08-002-0 1 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	Извешатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнито-контактный в нормальном исполнении Изп=31,063; Измм=17,75; Имат=13,014; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=9,88*1,15; ЭММ=0,04*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=0,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	26	14,3	0,05	22 653	9 175	23	0,97	25,22
		1 шт.		11,36	0			0	0	0
28	ТЕРм10-08-019-0 1 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	Коробка ответвительная на стене Изп=31,063; Имат=16,023; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=5,97*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=0,5*1,15; ТЗТм=0*1,15; Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	12	7,31	0	6 128	2 561	0	0,58	6,96
		1 шт.		6,87	0			0	0	0
ИТОГО:						1 298 559	491 818	27 972		1 446,28
								7 026		14,34

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	491818	1
Машины и механизмы	27972	1
Материалы	96771	1
Итого по неучтенным материалам		1 169 674
Итого		1 786 235
Итого накладных расходов		450 207
Итого сметной прибыли		231 798
Итого		2 468 240

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего	
№3 Малярные работы													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
29	ТЕР13-03-002-04 (0) ТЕР81-02-ОП-20 01 Исч.Об.работ п1.13.7; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 V=(2,82+1,87)/100; Изп=31,063; Измм=11,764; Имат=5,414; НР=0,85 (0,94*0,9); СП=0,43 (0,51*0,85); ЗП=69,14*1,1*1,25*1,15*1,15; ЭММ=5,98*1,25*1,15*1,25; ЗПм=0,12*1,25*1,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,1*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*1,25*1,15*1,25; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,0469	426,07	10,75	497	183	6	9,66	0,45			
			100 м2 окрашиваем ой поверхност и	125,72	0,21			0	0,01	0			

30	ТЕР13-03-004-26 (0) ТЕР81-02-ОП-20 01 Исч.Об.работ п1.13.7; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 V=(2,82+1,87)/100; Изп=31,063; Измм=12,587; Имат=5,488; НР=0,85 (0,94*0,9); СП=0,43 (0,51*0,85); ЗП=42,47*2*1,1*1,25*1,15*1,15; ЭММ=4,14*2*1,25*1,15*1,25; ЗПм=0,12*2*1,25*1,15*1,25; Мат=558,04*2; ТЗТ=3,83*2*1,1*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*2*1,25*1,15*1,25; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,0469	1 285,42	14,88	810	225	9	13,94	0,65
			100 м2 окрашиваем ой поверхност и	154,46	0,44			1	0,04	0
ИТОГО:						1 307	408	15		1,1 0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		408	1	408
Машины и механизмы		15	1	15
Материалы		361	1	361
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				784
Итого накладных расходов				348
Итого сметной прибыли				176
Итого				1 308

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	obsлуживающ. машин
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты	На един.	Всего

№4 Восстановление благоустройства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР47-01-001-04 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Очистка участка от мусора V=286/100; Изп=31,063; НР=0,93 (1,03*0,9); СП=0,61 (0,72*0,85); ЗП=37,3*1,15*1,15; ЭММ=0*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗГ=3,91*1,15*1,15; ТЗГм=0*1,15*1,25; Озеленение. Защитные лесонасаждения	2,86 100 м2	49,34 49,34	0 0	11 134	4 383	0 0	5,18 0	14,81 0
ИТОГО:					11 134		4 383	0 0	14,81 0	

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Зарплата	4383	4 383
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		4 383
Итого накладных расходов		4 077
Итого сметной прибыли		2 674
Итого		11 134

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.
№5 Вывоз мусора									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	13,8796	810,37	0	11 248	0	0	
									11

		V=4,15+2,824+13,28*0,52; Погрузочно-разгрузочные работы	т	0	0		0
33	ТССЦпг03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера V=4,15+2,824+13,28*0,52; Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом	13,8796	3 17,74	0	4 410	0

ИТОГО:

Наименование и значение множителей							Значение	Прямые
Итого							0	0
Итого по погрузке								11 248
Итого по перевозке								4 410
Итого								15 658

Наименование и значение множителей							Значение	Прямые
Итого по всем разделам, в том числе:								3 551 835
Зарплата рабочих							812131	1
Машины и механизмы, в том числе:							53027	1
Зарплата машинистов							9136	1
Материалы							302411	1
Неучтенные материалы								302 411
Накладные расходы								1 198 134
Сметная прибыль								762 572
								407 902

Итого							3 551 835
Непредвиденные расходы							71 036,70
Итого						2%	3 622 871,70

На основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, справки Управления государственной инспекции по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 3-2710 от 04.12.1996 о статусе здания Таврического дворца работы, выполняемые в рамках Договора в отношении объекта культурного наследия, НДС не облагаются. К остальным работам, а также к применяемым при работах строительным материалам и оборудованию, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, а также приказом МИД России и Минфина России от 24.03.2014 № 3913/19н и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств об условиях ее пребывания на территории Российской Федерации от 28 августа 1997 года, применяется ставка НДС 0 (ноль) процентов.

Всего по смете **3 622 871,70**

Приложение № 4
к договору от _____. 2023 № _____

«СОГЛАСОВАНО»
от Подрядчика

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель руководителя
Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств
по доверенности № 3 от 09.01.2023

/С.А. Курдин/
«07» 03 2023 г.

/_____
«__» _____ 2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04

Наименование работ и затрат: 4 Этап. Центральная часть кровли.
Основание: Дефектная ведомость. Шифр: РД-158-д-2022-ДВ (Раздел АР, Листы 03, 04, 08)

Сметная стоимость: 723,374 тыс.руб
Нормативная трудоемкость: 411,61 чел-ч
Сметная заработная плата: 140,371 тыс.руб

Составлен(а) в уровне цен на: Август 2022 г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2022 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 08.2022 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		

				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты		7	8	9	10	На един.	Всего
№1 Подготовительные работы												
1	2	3	4	5	6							
1	ТЕР08-07-001-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ V=6*11/100; Изп=31,063; Измм=17,889; Имат=14,696; НР=0,99 (1,1*0,9); СП=0,59 (0,69*0,85); ЗП=459,36*1,15*1,15; ЭММ=6,29*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Конструкции из кирпича и блоков	0,66 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	989,74 607,5	9,04 0		35 860	12 455	107	57,53		37,97
2	ТЕРр69-5-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов V=6*2/100; Изп=31,063; Измм=8,417; Имат=11,967; НР=0,92; СП=0,44; ЗП=227,97*1,15; ЭММ=3124,83*1,15; ЗПм=140,44*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=8,32*1,15; Прочие ремонтно-строительные работы	0,12 100 отверстий	4 028,12 262,17	3 593,55 161,51		7 002	977	3 630 602	23,92 9,57		2,87 1,15
ИТОГО:							42 862	13 432	3 737			40,84 1,15

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	13432	13 432
Машины и механизмы	3737	3 737
Материалы	3868	3 868
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		21 037
Итого накладных расходов		13 783
Итого сметной прибыли		8 043
Итого		42 863

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№2 Кровельные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ремонт завыдривания примыканий к трубам.												
3	ТЕРp58-9-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали V=(71,58*0,5)/100; Изп=31,063; Имат=7,567; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=27,38*1,25*1,15; ЭММ=0*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; Мат=54,48*0; ТЗТ=2,87*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	0,3579 100 м2 кровли	39,36 39,36	0 0	1 033	438	0 0	4,13 0	0 0	1,48 0	
4	ТЕР46-08-022-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов V=71,58/100; Изп=31,063; Измм=15,378; Имат=5,319; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=84,55*1,25*1,15; ЭММ=2,51*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=7,19*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	0,7158 100 п. м шва	2 275,65 121,54	3,61 0	15 308	2 702	40 0	10,34 0	7,4 0		
Ремонт завыдривания примыканий к стенам.												
5	ТЕРp58-9-01	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	0,1841	39,36	0	531	225	0	4,13	0,76		

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	V=(36,82*0,5)/100; Изп=31,063; Имат=7,567; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=27,38*1,25*1,15; ЭММ=0*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; Мат=54,48*0; ТЗТ=2,87*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	39,36	0			0	0	0
6	ТЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	0,3682	2 275,65	3,61	7 874	1 390	20	10,34	3,81
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	V=36,82/100; Изп=31,063; Иммм=15,378; Имат=5,319; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=84,55*1,25*1,15; ЭММ=2,51*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=7,19*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов (кроме отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройных условиях)	100 п. м шва	121,54	0			0	0	0

Ремонт гидроизоляции фальцев

7	ТЕРp58-9-01	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	0,6328	39,36	0	1 826	774	0	4,13	2,61
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.3 п.15	V=(126,56*0,5)/100; Изп=31,063; Имат=7,567; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=27,38*1,25*1,15; ЭММ=0*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; Мат=54,48*0; ТЗТ=2,87*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	39,36	0			0	0	0
8	ТЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	0,775	2 275,65	3,61	16 574	2 926	43	10,34	8,01

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	V=77,5/100; Изп=31,063; Измм=15,378; Имат=5,319; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=84,55*1,25*1,15; ЭММ=2,51*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=7,19*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	100 п. м шва	121,54	0			0	0	0
Ремонт конькового продуха.										
9	ТЕРp58-14-01	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	1,0524	3 397,94	160,18	199 530	77 370	3 325	213,42	224,6
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	V=105,24/100; Изп=31,063; Измм=19,722; Имат=12,448; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=1646,42*1,25*1,15; ЭММ=111,43*1,25*1,15; ЗПм=34,44*1,25*1,15; ТЗТ=148,46*1,25*1,15; ТЗТм=2,18*1,25*1,15; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 покрытия	2 366,73	49,51			1 619	3,14	3,3
9.1	Коньковый анализ	Сталь с полимерным покрытием GreenCoat Rural matt BT, марка стали-280S, цинковое покрытие 275 гр/м2, толщ. листа 0,5 мм, RaColor (RR)594 травяной-зеленый, производство SSAB г.Хамеенлинна Финляндия, (с K=1,6 S=105,24м2*1,6=168,38м2)	168,384 м2	1 615		271 940	ТП_08.3.05.01_78_7813482716_22.08.2022_01, Коньковый анализ, п.1			
10	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"	0,775	4 440,69	166,81	51 498	18 495	1 479	68,47	53,06

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	V=77,5/100; Изп=31,063; Измм=11,439; Имат=2,481; НР=0,87 (0,97*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=464,73*1,15*1,25*1,15; ЭММ=92,83*1,25*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,25*1,15; ТЗТ=41,42*1,15*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25*1,15; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности и	768,26	0			0	0	0
--	--	---	-------------------------------------	--------	---	--	--	---	---	---

Устройство сетки от снега и птиц

11	ТЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки V=(1,25*56,58)/100; Изп=31,063; Измм=17,893; Имат=9,361; НР=0,87 (0,97*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=116,7*1,25*1,15*1,15; ЭММ=50,31*1,25*1,15*1,25; ЗПм=0*1,25*1,15*1,25; ТЗТ=11,2*1,25*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15*1,25; Теплоизоляционные работы	0,70725	312	90,4	11 252	4 238	1 144	18,52	13,1
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15;		100 м2 изолируемой поверхностью и	192,92	0			0	0	0
11.1	101-5290	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый ПРИМ. (Пластиковая, алюминиевая. Ячейка -0,5*0,5мм /1,25м*56,58м.п.)	50,01672 м2	723,1		36 167				
ИТОГО:						305 426	108 558	6 051		314,83
								1 619		3,3

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата				108558	1
Машины и механизмы				6051	1
Материалы				39607	1
Итого по неучтенным материалам					39 607
Итого					308 107
Итого накладных расходов					462 323
					99 391

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего
№3 Восстановление благоустройства											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	ТЕР68-8-03 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см Изп=31,063; Измм=17,9; Имат=4,072; НР=1,02; СП=0,54; ЗП=2,18*1,15; ЭММ=4,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=0,24*1,15; ТЗТм=0*1,15; Благоустройство при ремонте	16 1 м2	21,69 2,51	5,16 0	5 585	1 248	1 478 0	0,28 0	4,48 0	
13	ТЕР47-01-046-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную V=134/100; Изп=31,063; Измм=14,39; НР=0,93 (1,03*0,9); СП=0,61 (0,72*0,85); ЗП=164,76*1,15*1,15; ЭММ=23,41*1,15*1,25; ЗПм=3,52*1,15*1,25; ТЗТ=17,27*1,15*1,15; ТЗТм=0,26*1,15*1,25; Озеленение. Защитные лесонасаждения	1,34 100 м2	251,54 217,89	33,65 5,06	24 010	9 070	649 211	22,84 0,38	30,61 0,51	
14	ТЕР47-01-046-06 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную V=134/100; Изп=31,063; Измм=14,393; Имат=17,477; НР=0,93 (1,03*0,9); СП=0,61 (0,72*0,85); ЗП=61,94*1,15*1,15; ЭММ=246,65*1,15*1,25; ЗПм=37,13*1,15*1,25; ТЗТ=5,99*1,15*1,15; ТЗТм=2,74*1,15*1,25; Озеленение. Защитные лесонасаждения	1,34 100 м2	458,07 81,91	354,56 53,38	19 426	3 409	6 838 2 222	7,92 3,94	10,61 5,28	

14.1	414-9230-007П	Смесь газонная: "Орнаментал" (20 кг), декоративная	2,68 кг	607,1	1 627	49 021	13 727	8 965	45,7
ИТОГО:								2 433	5,79
Наименование и значение множителей						Значение		Прямые	
Зарплата						13727		1	
Машины и механизмы						8965		1	
Материалы						1419		1	
Итого по неучтенным материалам									
Итого								1 627	
Итого накладных расходов								25 738	
Итого сметной прибыли								15 140	
Итого								9 770	
								50 648	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
											ед. изм.
№4 Вывоз мусора											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,9	810,37	0	1 540	0	0			
		Погрузочно-разгрузочные работы	т	0	0			0			
16	ТССЦп03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера	1,9	317,74	0	604		0			
		Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом	т								
ИТОГО:						0	0	0	0	0	

0 0 0

Наименование и значение множителей		
Итого		Прямые
Итого по погрузке		0
Итого по перевозке		1 540
Итого		604
		2 144

Наименование и значение множителей		
Итого по всем разделам, в том числе:		Прямые
Зарплата рабочих	135717	709 190
Машины и механизмы, в том числе:		
Зарплата машинистов	18753	135 717
Материалы	4654	18 753
Неучтенные материалы	44894	4 654
Накладные расходы		44 894
Сметная прибыль		309 734
		128 314
		69 634

Итого		709 190
Непредвиденные расходы		14 183,80
Итого	709190*0,02	2%
		723 373,80

На основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, справки Управления государственной инспекции по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 3-2710 от 04.12.1996 о статусе здания Таврического дворца работы, выполняемые в рамках Договора в отношении объекта культурного наследия, НДС не облагаются. К остальным работам, а также к применяемым при работах строительным материалам и оборудованию, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, а также приказом МИД России от 24.03.2014 № 3913/19н и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств об условиях ее пребывания на территории Российской Федерации от 28 августа 1997 года, применяется ставка НДС 0 (ноль) процентов.

Всего по смете **723 373,80**